

COMPOSIÇÕES

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP_001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	OUTRAS		9.051,12	9.051,12
Cotação	MOB.DESM.-01	DESLOCAMENTOS DE VEICULOS - RODANTES	UND	1	9.051,12	9.051,12
Composição	COMP-IMP	CUSTO DA IMPRIMAÇÃO (EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA)	H		638,65	653,07
SINAPI	92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	1	420,59	424,23
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,21	57,54	60,85
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,79	148,45	151,76
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,1	50,16	56,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,92	22,64
Composição	COMP-004	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2		4,04	4,05
Composição	COMP-IMP	CUSTO DA IMPRIMAÇÃO (EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA)	H	0,00095	638,65	653,07
Cotação	68.09.10	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	0,0012	2.860,12	2.860,12
Composição	COMP-MEU	CUSTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA (EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA)	H		638,65	653,07
SINAPI	92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	1	420,59	424,23
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,21	57,54	60,85
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,79	148,45	151,76
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,1	50,16	56,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,92	22,64
Composição	COMP-005	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2		2,35	2,36
Composição	COMP-MEU	CUSTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA (EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA)	H	0,00063	638,65	653,07
Cotação	68.09.21	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	T	0,0005	3.904,05	3.904,05
Composição	COMP-006	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M		0,67	0,74
SINAPI-I	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,008795	2,03	2,03
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,003675	8,16	8,16
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00586	20,53	22,68
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011725	42,84	47,65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA, FORMA CIRCULAR DE DIAMETRO 0,50 M, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	PLA CIR		398,27	363,50
SINAPI-I	39142	2	1,95	1,95
SINAPI-I	4300	4	1,26	1,26
SINAPI-I	4340	4	1,42	1,42
SINAPI-I	21013	2,7	73,94	73,94
COMPOSIÇÃO	CHUM TUBO	1	15,98	14,65
COMPOSIÇÃO	IMP PLA AÇO	1	56,98	23,54
COTAÇÃO	5213414	0,1964	565,45	565,45

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA, FORMA QUADRADA DE LADO 0,50 M, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	PLA QUAD		428,58	393,81
SINAPI-I	39142	2	1,95	1,95
SINAPI-I	4300	4	1,26	1,26
SINAPI-I	4340	4	1,42	1,42
SINAPI-I	21013	2,7	73,94	73,94
COMPOSIÇÃO	CHUM TUBO	1	15,98	14,65
COMPOSIÇÃO	IMP PLA AÇO	1	56,98	23,54
COTAÇÃO	5213414	0,25	565,45	565,45

CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, 100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	CHUM TUBO		15,98	14,65
SINAPI	88309	0,1222222	28,60	31,21
SINAPI	88316	0,1222222	20,92	22,64
SINAPI	93358	0,0143139	82,75	89,55
SINAPI	94969	0,0143139	468,25	474,71
SETOP	ED-51133	0,018608	24,77	0,00
SETOP	ED-51125	0,018608	85,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	IMP PLA AÇO		56,98	23,54
SETOP	ED-7561	0,9666667	36,51	0,00
SINAPI	88277	0,3333333	23,22	25,34

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66666667	20,92	22,64

Composição	PLA INDIC	DESCRIÇÃO	UN		860,15	824,05
SINAPI-I	39142	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO URBANA EM AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA, FORMA RETANGULAR COM 1,25 M DE COMPRIMENTO X 0,50 M DE ALTURA, FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", CHUMBADA NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN			
SINAPI-I	4300	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	UN	4	1,95	1,95
SINAPI-I	4340	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 50 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4	1,26	1,26
SINAPI-I	4340	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	4	1,42	1,42
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	5,4	73,94	73,94
COMPOSIÇÃO	CHUM TUBO	CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, 100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	2	15,98	14,65
COMPOSIÇÃO	IMP PLA AÇO	IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO	UN	1	56,98	23,54
COTAÇÃO	5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	M2	0,625	565,45	565,45

22/09/2025

Data

Responsável Técnico: LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO
CREA/CAU: 373.195/D