



PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.									
DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIOS PARA O CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DA RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE JAPONVAR-MG									
LOCAL:	RUA PEDRALVA NO BAIRRO VILA INDUSTRIAL E RUA GRANDE DO NORTE NO BAIRRO PLANALTO, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG									
BASE:	SETOP NORTE - 10/2025 - SINAPI -01/2026 - SUDECAP-10/2025 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						BDI: 23,56%		DATA: 01/07/2026	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.179,41	R\$ 1.457,28	
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.179,41	R\$ 1.457,28	R\$ 1.179,41	R\$ 1.457,28	
2.1	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO							R\$ 419.340,30	R\$ 518.111,27	
2.1.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	4.475,35	R\$ 93,70	R\$ 115,77	R\$ 419.340,30	R\$ 518.111,27	
2.2	MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 128.939,47	R\$ 159.309,68	
2.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.291,12	54,56	R\$ 67,41	R\$ 70.443,51	R\$ 87.034,40	
2.2.2	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	1.291,12	42,07	R\$ 51,98	R\$ 54.317,42	R\$ 67.112,42	
2.2.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	68,93	60,62	R\$ 74,90	R\$ 4.178,54	R\$ 5.162,86	
							VALOR BDI TOTAL:		R\$ 129.419,05	
							VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 549.459,18	
							VALOR TOTAL:		R\$ 678.878,23	

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 230.779/D

WELSON GONÇALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR