



PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA:	EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA BR-135 – TRECHO II NO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG									
LOCAL:	JAPONVAR-MG									
BASE:	SETOP NORTE – 01/2026 - SINAPI -05/2026 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						BDI:	27,73%	DATA:	16/7/2026
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA BR-135 – TRECHO II NO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG							R\$ 559.118,10	R\$ 714.154,78	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.178,37	R\$ 1.505,13	
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.178,37	R\$ 1.505,13	R\$ 1.178,37	R\$ 1.505,13	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 16.802,16	R\$ 21.461,40	
2.1.1	COIMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	Composições proprias	un	1,00	R\$ 16.802,16	R\$ 21.461,40	R\$ 16.802,16	R\$ 21.461,40	
3.1	CALÇAMENTO DO CANTEIRO							R\$ 541.137,57	R\$ 691.188,25	
3.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	m2	4.307,87	R\$ 0,73	R\$ 0,93	R\$ 3.144,75	R\$ 4.006,32	
3.1.2	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	SETOP	m2	4.307,87	R\$ 6,02	R\$ 7,69	R\$ 25.933,38	R\$ 33.127,52	
3.1.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.305,60	R\$ 110,26	R\$ 140,84	R\$ 143.955,46	R\$ 183.880,70	
3.1.4	ED-8913	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	SETOP	m2	1.053,03	R\$ 95,24	R\$ 121,65	R\$ 100.290,58	R\$ 128.101,10	
3.1.5	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.949,24	R\$ 85,69	R\$ 109,45	R\$ 167.030,38	R\$ 213.344,32	
3.1.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.437,49	R\$ 67,70	R\$ 86,47	R\$ 97.318,07	R\$ 124.299,76	
3.1.7	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	659,99	R\$ 5,25	R\$ 6,71	R\$ 3.464,95	R\$ 4.428,53	
							VALOR BDI TOTAL:		R\$ 155.036,68	
							VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 559.118,10	
							VALOR TOTAL:		R\$ 714.154,78	
TIFANY COSTA CESAR BONIN ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 428.343/D						WELSON GONÇALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR				